

## 工事費内訳書

---

令和6年度 水産業競争力強化緊急施設整備事業補助金

工事名称 熊本県海水養殖漁業協同組合 栖本事業所 製氷施設撤去及び新設工事

---

工事場所 天草市栖本町馬場3357番地の3 地内

---

熊本県海水養殖漁業協同組合  
代表理事組合長 深川 英穂 様

---

令和6年10月21日

住所 天草市本渡町本渡927-5  
商号 (有)ユ一設計事務所  
氏名 橋本雄二

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
令和6年度 水産業競争力強化緊急施設整備事業補助金 熊本県海水養殖漁業協同組合 栖本事業所 製氷施設撤去及び新設工事						
A	建築・製氷機設置工事	1.0	式			
	諸経費	1.0	式			
	合計					
	消費税	10.0	%			
	総合計					

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	建築・製氷機設置工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	基礎工事		1.0	式			
3	製氷機設置工事		1.0	式			
4	既存製氷機解体工事		1.0	式			
	小 計						

内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	水盛・やり方		20.4	m2			
	墨出し		20.4	m2			
	躯体・仕上養生費		20.4	m2			
	清掃、片付		20.4	m2			
	竣工清掃費		20.4	m2			
	外部足場	W:600 くさび型緊結足場 従来型	61.6	m2			
	小 計						

## 内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	基礎工事						
	カッター切り	t:120	18.7	m			
	既存土間撤去		3.4	m3			
	床掘り		28.0	m			
	栗石敷込		5.6	m3			
	コンクリート	FC24-15-20	12.8	m3			
	捨てコンクリート	FC18-12-20	1.1	m3			
	同上打設手間		13.9	m3			
	鉄筋工事	材工	425.0	kg			
	同上運搬費		425.0	kg			
	型枠工事		8.3	m2			
	同上運搬費	材工	8.3	m2			
	小 計						

内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	製氷機設置工事						
	プレート自動製氷機	屋外型 型式NI-5AU-RG 日産5t貯氷10t	1.0	式			
		冷媒R463 パネルSUS鋼板製 厚40mm					
	製氷機用架台	溶融垂鉛メッキ仕上げ	1.0	式			
	プレハブ貯氷庫	寸法:2500W*4500L*1600H 貯氷10t、パネル厚100mm	1.0	式			
	搬入据付費		1.0	式			
	試運転調整		1.0	式			
	二次側冷媒配管		1.0	式			
	給排水配管		1.0	式			
	二次側電気設備		1.0	式			
	運送・重機費		1.0	式			
	小 計						

内 訳 書

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	既存製氷機解体工事						
	製氷機撤去作業	発生材運搬・処分共	1.0	式			
	鉄骨架台撤去作業		1.0	式			
	基礎コンクリート研り		1.0	式			
	小 計						