

工 事 費 内 訳 書

令和7年度 浜の活力再生加速化支援事業

工事名称 熊本県海水養殖漁業協同組合 栖本事業所 加工場内製氷機更新工事

工事場所 天草市栖本町馬場3357番地の3 地内

熊本県海水養殖漁業協同組合
代表理事組合長 深川 英穂 様

令和7年7月22日
住所 天草市本渡町本渡927-5
商号 ((有)ユ一設計事務所
氏名 橋本雄二

内 訳 書

1

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
令和7年度 浜の活力再生加速化支援事業 熊本県海水養殖漁業協同組合 栖本事業所 加工場内製氷機更新工事						
	建築・製氷機設置工事	1.0	式			
	諸経費	1.0	式			
	計					
	消費税	10.0	%			
	総合計					

内 訳 書

2

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	建築・製氷機設置工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	内外部改修工事		1.0	式			
3	製氷機設置工事		1.0	式			
4	解体・撤去工事		1.0	式			
	端数調整						
	小 計						

内 訳 書

3

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	仕上養生費		12.0	m2			
	清掃、片付		12.0	m2			
	竣工清掃費		12.0	m2			
	外部足場		10.0	m2			
	棚足場	h:4.2 2.4*3.6	8.0	m2			
	小 計						

内 訳 書

4

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	内外部改修工事						
	外壁材復旧	窯業サイディング t:12 下地共	8.0	m2			
	内壁材復旧	石膏ボード t:12	10.0	m2			
	間仕切り復旧	鉄骨 C形鋼	7.0	m2			
	断熱材充填	24K t:100	10.0	m2			
	小 計						

内 訳 書

5

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	製氷機設置工事						
	プレート自動製氷機	屋内型 外装ガルバ材 型式NI-3AS-RG 日産3.0t	1.0	式			
		アルミ合金結氷板4枚 冷媒:r463、脱水方式、ホットガス方式					
		給水ポンプ0.75KW 原料水ポンプ0.75KW					
		補助ヒーター0.1KW 制御盤付					
	製氷用一体空冷式冷凍機	公称出力11KW 重耐塩仕様	1.0	式			
	製氷搬入シート	既存利用	1.0	式			
	搬入据付費		1.0	式			
	冷媒・給水配管		1.0	式			
	二次側電気設備		1.0	式			
	運送・重機費		1.0	式			
	小 計						

内 訳 書

6

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	解体・撤去工事						
	製氷機撤去作業	重量物搬出・処分	1.0	式			
	外壁材撤去		8.0	m2			
	内壁材撤去		10.0	m2			
	間仕切り撤去	C形鋼切断	7.0	m2			
	発生材	集積・運搬	1.0	m3			
	産廃処分		1.0	m3			
	小 計						